

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	PRZEDMIAR		
1	Element	ŚCIANKA AKUSTYCZNA ŚWIETLICA ZACHODNIA		
1.1	Kalkulacja własna na podstawie KNR 909/409/1 (1)	Ściana szkieletowa akustyczna z okładziną jednostronną 1-warstwową, na szkielecie metalowym pojedynczym, z wypełnieniem wełną mineralną o gr. 75 mm ROCKTON, płyta GKB 12,5 mm akustyczna	m2	92,1
1.2	Kalkulacja własna na podstawie KNNR W 2/1402/5 (1)	Malowanie płyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych, farba lateksowa z gruntowaniem 2-krotnie (dm3)	m2	92,1